




Оплату по плану фундамента 0.000=147.600



1. Блоки анкерных дюбелей, за исключением резьбовой части, гаек, и шайб покрываются на заводе-изготовителе цементным молоком, резьбу покрыть смазкой.
2. Материал фундаментных дюбелей – сталь марки Ст3сп2-1 по ГОСТ 535-83*.
3. Бетон монолитных конструкций ростверка кл. В20 и отвечать требованиям ГОСТ 26633-91. Марка по водонепроницаемости не ниже W4. Общий расход на ростверк – 42,95 м³. Бетонная подготовка и подбетонка из бетона кл. В7,5. Общий расход – 11 м³.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N			

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
		Закладная деталь ЗД-1	42		
		Болт фундаментный М18	16		
		<u>Закладная деталь ЗД-1</u>	1	13,48	
1		Лист 10х400х480 ГОСТ19903-74* С245 ГОСТ2772-88	1	12,56	
2		Ø12А1 ГОСТ5787-82* l=260	4	0,23	

[illegible]